



PRZESŁA TYPOWE OGRODZENIA TERENU REKREACYJNEGO



PRZESŁO OGRODZENIA Z WEJŚCIEM NA TEREN REKREACYJNY



- UWAGI:
1. Siatka ogrodzeniowa plecioną stalową ocynkowana powleczona PCV, oczko siatki 45x45mm ($\pm 15\%$), grubość drutu (rdzenia) min. 2,5mm, grubość z powłokami min. 3,5mm.
 2. Słupki stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo, przekrój nie mniejszy niż 70x50mm, grubość ścianki min. 3mm.
 3. Wsporniki (zastrzały) oraz rygle poziome stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo, przekrój nie mniejz niż 50x50mm, gr. ścianki min. 2mm
 4. Drut naciagowy min. $\varnothing 3$ mm ocynkowany powleczony PCV.
 5. Drut wiązatkowy min $\varnothing 2$ mm ocynkowany powleczony PCV.
 6. Górny koniec słupa zaślepiiony kapturkiem.
 7. Kolor wszystkich elementów ogrodzenia – zielony RAL6005.

USŁUGI PROJEKTOWE Irena Bakalarska	
Koszalin; ul. Zwycięstwa 141	
stadium: P.B.	tytuł: ELEWACJE TYPOWE OGRODZENIA
inwestor: Urząd Gminy Brojce	
72-304 Brojce, ul. Długa 48	
obiekt: Budowa miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku	
w m. Dargosław, gm. Brojce	
autor: inż. Jerzy Bakalarski GT-V-63/1476,	data: 07.2011
A/PB/3300/127/83/UW KOSZALIN	skala: 1:50
nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01	
opracował: mgr inż. Marek Skiba	nr rys.: 04