



1.

## PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA: **BUDOWA MIEJSCA REKREACJI I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU**

ADRES: m. **Strzykocin** gmina **Brojce**, powiat **Gryfice**

LOKALIZACJA: obręb **Strzykocin**, działki nr **35/6**

INWESTOR: **Gmina Brojce**  
72-304 Brojce, ul. Długa 48

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: **USŁUGI PROJEKTOWE**  
**IRENA BAKALARSKA**  
ul. ZWYCIĘSTWA 141 KOSZALIN

**PROJEKTOWAŁ:**

inż. Jerzy Bakalarski

GT/V/63/14/76

Kod identyfikacyjny: ZAP/BO/2206/01

**OPRACOWAŁ:**

Mgr inż. Marek Skiba

inż. JERZY BAKALARSKI  
upr. §5 ust. 1 i §13 ust. 1 pkt 2  
nr A/PB/6300/135/83 UW Koszalin  
upr. §2 pkt 2, §5 pkt 2 i §13 ust. 1 pkt 3 litera b  
nr GT-V-63/14/76 UW Koszalin

Data opracowania: Maj, 2010r

# **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

➤ Stwierdzenie przygotowania zawodowego	strona 3 - 4
➤ Zaświadczenie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie.	strona 5
➤ Oświadczenie projektanta	strona 6
➤ Wypis z rejestru gruntów	strona 7
➤ Opis techniczny	strona 8 - 16
➤ BIOZ	strona 17 - 18

## **II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

➤ Projekt zagospodarowania terenu	skala 1 : 500	rys. 01
➤ Szczegółowe zagospodarowanie terenu	skala 1 : 100	rys. 02
➤ Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni	skala 1 : 20	rys. 03
➤ Elewacje typowego ogrodzenia	skala 1 : 50	rys. 04



URZĄD WOJEWODZKI  
w KOSZALINIE

Wydział Gospodarki Terenowej  
i Ochrony Środowiska

Koszalin, dnia 22 kwietnia 1976 r.

GT-V-53/14/76

## STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2 p.2 i § 5 p. 2

3 lit. b

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki  
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-  
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel

Jerzy BAKALARSKI

(wymienić imię-imiona i nazwisko)

technik drogowy

(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia

22 kwiecień 1947r.

w

Koszalinie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

Projektanta oraz Kierownika budowy i robót

(określić rodzaj funkcji)

w specjalności

Konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg

(określić rodzaj specjalności techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)

Obywatel

Jerzy BAKALARSKI

(imię-imiona i nazwisko)

jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów budowy dróg - o powszechnie znanych  
rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania  
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych  
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowy  
dróg - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.



za zgodność  
z oryginałem  
USŁUGI PROJEKTOWE  
Jana Burdęjska  
ul. Zwycięstwa 141 tel. 345-34-54  
7F-604 KOSZALIN  
REGON 330102127 NIP 6691048738

Wzrost:

Ob. Jerzy Bakalarski  
Koszalin, ul. Spółdzielcza 9/6  
a/a

Z up. WOJEWODY

*[Signature]*  
Zast. Dyrektora Wydziału



Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego  
Architektury i Budownictwa  
w KOSZALINIE  
ul. Radławska 13  
Nr A/PB/8300/135/83



Koszalin, dnia 30 czerwca 1983

## STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel Jerzy Stanisław BAKALARSKI  
(wymienić imię-imiona i nazwisko)  
inżynier budownictwa

(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 22 kwietnia 1947 r. w Koszalinie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

Kierownika budowy i robót

(określić rodzaj funkcji)

konstrukcyjno - budowlanej

w specjalności

(określić rodzaj specjalności techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)

Obywatel Jerzy Stanisław BAKALARSKI jest upoważniony do  
(imię-imiona i nazwisko)

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych, oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, szlaków i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnoinżynierskich,

2/ do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli,

3/ do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:

a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,

b/ budowli nie będących budynkami,

Otrzymuje:

1/ Ob. Jerzy Stanisław Bakalański  
ul. Kniewskiego 23  
75-445 Koszalin

2/ a/a



USŁUGI PROJEKTOWE  
Irena Bakalarska  
75-604 KOSZALIN  
REGON 330102127 NIP 663102127  
Za zgodności z oryginałem

Sp. WOJEWÓDZKI  
GŁÓWNY ARCH. KT  
Województwa Koszalińskiego

mgr inż. arch. Wojciech Wejwachowski

4.



Sz. P.  
BAKALARSKI Jerzy  
ul.Cisowa 15  
75-644 KOSZALIN

## Z A Ś W I A D C Z E N I E

Pan(i) **BAKALARSKI Jerzy**, kod identyfikacyjny **ZAP/BO/2206/01**, zamieszkały(a) **75-644 KOSZALIN ul.Cisowa 15**, jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia: **2010-01-01**  
do dnia: **2010-12-31**

Szczecin, dnia 2009-11-17



Zachodniopomorska Okręgowa  
Izba Inżynierów Budownictwa  
Przewodniczący Rady Okręgowej

mgr inż. Mieczysław Oltarzewski

Niniejsze zaświadczenie potwierdza zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.

Zadaniem ubezpieczonego jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodowych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

W razie powstania szkody należy zawiadomić TU Alianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości przez poszkodowanego o roszczeniu, które może rodzić odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl)

Osiedlenie ubezpieczenia obowiązkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy PHB a TU Alianz Polska S.A. umożliwia członkom Izby zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wyższe sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych zniżek na prywatne ubezpieczenie mieszkaniowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.



za zgodność  
z oryginałem

USŁUGI PROJEKTOWE

Irena Bakalarska  
ul. Zwycięstwa 141, 75-644 KOSZALIN  
75-604 KOSZALIN  
REGON 330102127, NIP 6691048738

Usługą merytoryczną przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje się broker Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Hanza Brokers Sp. z o.o. – który pod numerem telefonu 0-801 384 666, stworzonej dla inżynierów budownictwa, rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem obowiązkowego ubezpieczenia oraz świadczy pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pełnych wypłat należnych odszkodowań. [www.hanzabrokers.pl](http://www.hanzabrokers.pl)

Kontynuacja ważności zaświadczenia jest możliwa po dokonaniu obowiązkujących opłat składek członkowskich i ubezpieczenia na przydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed upływem terminu niniejszego zaświadczenia.



## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykułu 20 ust. 4 prawa budowlanego oświadczam, że opracowany projekt budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku (działka nr 35/6) w m. Strzykocin, gmina Brojce - został opracowany zgodnie z zamówieniem, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

**PROJEKTANT:**

inż. Jerzy Bakalarski

Uprawnienia nr:

GT-V-63/14/76

A/AB/3300/127/83/UW Koszalin

Kod identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01

inż. JERZY B. BAKALARSKI  
upr. §5 ust. 1 i §13 ust. 1 pkt 2  
nr A/PB/8300/135/83 UW Koszalin  
upr. §2 pkt 2, §5 pkt 2 i §13 ust. 1 pkt 3 litera b  
nr GT-V-63/14/76 UW Koszalin



POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
w (nazwa organu)  
ul. Dworcowa 23  
tel 091/38 449 16, 38 414 53

Województwo: **zachodniopomorskie**

Powiat: **gryficki**

Jednostka ewidencyjna: **320501\_2, Brojce**

Obręb ewidencyjny: **0012, Strzykocin**

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa gruntów: **G.93**

### WŁAŚCICIELE / WŁADAJĄCY:

Właściciel

UDZIAŁ: 1/1

Gmina Brojce REGON:000533386

ul. Długa 48, 72-304 Brojce poczta: 72-304

PRZEDRUK I REPRODUKCJA

WZBRONIONE

### DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Symbol użytku	Powierzchnia		Numer KW lub oznaczenie dokumentu
				użytku [ha]	działki [ha]	
3	35/6		B-RV	0.3008	0.3008	35256

Id dz: 320501\_2.0012.35/6

UWAGI - DZIAŁKA: 35/6

Umowa dzierżawy z dn.03.11.1997r na okres 15 latna rzecz Jerzego Kuźmińskiego oraz Sławomira Przybylskiego zam. Brojce ul. Długa 32  
Służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela działki 35/5.Decyzja Nr.RLI.0Ś.6018-12/2008 z dnia 20.02.2008 roku ,ustalająca, że  
wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego klasy RV o pow. 568,60m2, może nastąpić bez zezwolenia

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: **0.3008**

W dniu: 2010-05-07

dokument sporządzony przez: Torchała Elżbieta

Gryfice, dnia:

2010 -05- 0 6

(podpis)

z up. STAROSTY

Elżbieta Torchała  
Poz.M.G.P. i B. Nr 14102

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

Dokument niniejszy jest wypisem  
z opisowych danych ewidencji gruntów  
wydanym przez  
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ  
I KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH  
i nie jest przeznaczony do dokonania  
wpisu w księdze wieczystej.

USŁUGI PROJEKTOWE

Irena Bakalarska  
ul. Zwycięstwa 141, tel. dom 345-34-54  
75 604 KOSZALIN  
REGON 330102127, NIP 650116097

za zgodność  
z oryginałem



# OPIS TECHNICZNY

## do projektu budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowości Strzykocin, gmina Brojce, powiat Gryfice

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY.

- Zlecenie Wójta Gminy Brojce
- Mapa w skali 1:500 dostarczona przez inwestora
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03. 1 999r.
- Katalog szczegółów drogowych
- Katalog urządzeń sportowych
- Prawo budowlane
- Pomiary uzupełniające wykonane przez projektanta

### 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

**Celem** opracowania jest wykonanie projektu budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w m. Strzykocin działki nr 35/6, gmina Brojce

**Projekt opracowany jest w trzech wariantach dla konstrukcji nawierzchni z trawy naturalnej**

- Wariant pierwszy: Istniejący teren przeznaczony pod budowę boiska po zdjęciu warstwy darni niweluje się Następnie powierzchnię profiluje się i zagęszcza. Po zagęszczeniu układa się trawę w postaci zrolowanej darni.

- Wariant drugi: Po zdjęciu warstwy darni zdejmuje się warstwę ziemi roślinnej do projektowanych rzędnych, następnie dno koryta profiluje się i zagęszcza. Układa się warstwę izolacyjną grubości 10cm z piasku i gliny.

Na warstwę izolacyjną przemieszcza się z hałdy roślinną ziemię jako podbudowę. Kolejną czynnością jest ułożenie trawy w postaci zrolowanej darni. Konstrukcja przewidziana jest dla podłoża z gruntów piaszczystych.

- Wariant trzeci: Po zdjęciu warstwy darni zdejmuje się warstwę ziemi roślinnej do projektowanych rzędnych, następnie dno koryta profiluje się i zagęszcza. Układa się warstwę odsączającą z piasku średnioziarnistego grubości 10cm.

Na warstwę odsączającą przemieszcza się z hałdy roślinną ziemię jako podbudowę. Kolejną czynnością jest ułożenie trawy w postaci zrolowanej darni. Konstrukcja przewidziana jest dla podłoża z gruntów nieprzepuszczalnych.

**Zakres opracowania:**

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku, na które będą się składały:

- pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną i siatkówkę o nawierzchni ze zrolowanej trawy naturalnej
- boiska niepełnowymiarowego o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w koszykówkę (jeden kosz)
- ogrodzenia z siatki w słupkach
- wykonanie opaski ze żwiru

### 3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT.

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
- roboty pomiarowe;
- zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z przemieszczeniem na hałdę z powierzchni terenu przeznaczonego pod budowę miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku
- wykonanie fundamentów pod słupki urządzeń sportowych wraz z tulejami
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę izolacyjną boiska do gry w piłkę ręczną i siatkówkę
- montaż bramek do piłki ręcznej
- wykonanie warstwy izolacyjnej z piasku lub mieszanki gliny i żwiru pod nawierzchnię z trawy naturalnej
- przemieszczenie ziemi roślinnej z hałdy pod nawierzchnię z trawy naturalnej
- profilowanie i zagęszczanie podłoża z ziemi roślinnej
- wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzenia
- ustawienie obrzeży ograniczających boisko do gry w piłkę ręczną i siatkówkę
- ułożenie nawierzchni z trawy zrolowanej- naturalnej



- wykonanie fundamentu i osadzenie słupa tablicy do gry w koszykówkę
- profilowanie i zagęszczanie podłoża boiska do gry w koszykówkę
- ustawienie obrzeży ograniczających boisko do gry w koszykówkę
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego
- wykonanie warstwy nośnej podbudowy
- wykonanie warstwy wyrównawczej
- ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej
- ustawienie obrzeży trawnikowych ograniczających opaskę ze żwiru
- wykonanie ogrodzenia z siatki

#### **4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.**

Teren przeznaczony pod budowę miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku pokryty jest niską zielenią (trawa) o małym pochyleniu w kierunku północno-zachodnim

##### **4.1. Istniejące uzbrojenie:**

- Napowietrzna linia średniego napięcia
- Kable telefoniczne
- Wodociąg

#### **5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA**

##### **5.1. Parametry techniczne.**

- Pochylenie poprzeczne boisk – **0,5%**
- Pochylenie podłużne boisk - **0%**
- Pochylenie poprzeczne opaski ze żwiru - **8%**

##### **5.2. Rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe.**

Projektuje się lokalizację miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku na działce o wymiarach 22x50m. Teren zostanie ogrodzony siatką w słupkach o wysokości 3m. Wejście na teren rekreacji poprzez otwór w ogrodzeniu o wymiarach 1,5x2,2m.

Wokół ogrodzenia wykonana zostanie opaska ze żwiru lub z ziemi roślinnej.

Powierzchnia boisk i opaska ze żwiru zostanie ograniczona obrzeżem betonowym. Obrzeżem betonowym oddzielone zostanie boisko do gry w piłkę ręczną od boiska do gry w koszykówkę.

Powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania zostanie podzielona na boisko do gry w piłkę ręczną o wymiarach 20x40m i boisko do gry w koszykówkę o wymiarach 8x22m.

Boisko do gry w koszykówkę przylega w górnej części do dłuższego boku boiska do gry w piłkę ręczną po jego wschodniej stronie.

Na boisku do gry w piłkę ręczną zlokalizowane zostanie centralnie boisko do gry w siatkówkę o wymiarach 9x18m. Słupki do mocowania siatki będą montowane na czas gry w tulejach zatopionych w fundamentach betonowych. Tuleje będą przykrywane pokrywami pokrytymi trawą sztuczną koloru zielonego na czas kiedy będzie funkcjonowało boisko do gry

w piłkę ręczną. Zabrania się gry w piłkę ręczną z odkrytymi tulejami do słupków do gry w siatkówkę. Boiska do gry w piłkę ręczną i siatkówkę są pełnowymiarowe, natomiast boisko do gry w koszykówkę jest niepełnowymiarowe (jeden kosz). Na boisku do gry w siatkówkę może odbywać się gra w tenisa i kometkę. Pozwola na to słupki do mocowania siatki o regulowanej wysokości. Boiska do gry w piłkę ręczną i siatkówkę będzie posiadało nawierzchnię z trawą naturalną. Boisko do gry w koszykówkę będzie posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej.

Istniejąca powierzchnia terenu porośnięta trawą zostanie odchwaszczona, oczyszczona z gałęzi i materiałów obcych. Następnie ziemia roślinna zostanie zebrana na hałdę. Czynność tą należy wykonać gdy będzie wykonywana konstrukcja nawierzchni w wariantach II i III dla nawierzchni boiska do gry w piłkę ręczną i siatkówkę. W pierwszym wariantcie po zdjęciu warstwy darniny teren przeznaczony pod boisko do gry w piłkę ręczną i siatkówkę zostanie zniwelowany według podanych rzędnych. Projektowane rzędne boiska zdeteminowane są istniejącym terenem. Teren przeznaczony pod boisko do gry w koszykówkę zostanie przygotowany jak dla wariantu II i III boiska do gry w piłkę ręczną i siatkówkę. Opaskę ze żwiru wykonuje się po uzgodnieniu z inwestorem ( Gminą Brojce).



### **5.3. Nawierzchnia boiska do gry w piłkę ręczną i siatkówkę.**

Przewidywane są trzy warianty konstrukcji nawierzchni z trawy naturalnej:

- **Pierwszy wariant** przewiduje niwelację terenu, profilowanie i zagęszczanie podłoża do projektowanych rzędnych, po zdjęciu warstwy darniny.

Na tak przygotowanym podłożu zostanie ułożona zrolowana trawa naturalna według zaleceń producenta.

- **Drugi wariant** przewiduje zhałdowanie ziemi roślinnej, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Jeżeli podłoże będzie przepuszczalne należy ułożyć warstwę izolacyjną grubości 10cm z mieszanki piasku i gliny. Na warstwę izolacyjną należy ułożyć warstwę ziemi roślinnej grubości 15cm wyprofilować i zagęścić do rzędnych projektowanych. Na tak przygotowane podłoże ułożona zostanie zrolowana trawa naturalna grubości 5cm według zaleceń producenta.

- **Trzeci wariant** przewiduje zhałdowanie ziemi roślinnej, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Jeżeli podłoże będzie nieprzepuszczalne należy ułożyć warstwę odsączającą grubości 10cm z piasku gruboziarnistego. Na warstwę odsączającą należy ułożyć warstwę ziemi roślinnej grubości 15cm wyprofilować i zagęścić do rzędnych projektowanych. Na tak przygotowane podłoże ułożona zostanie zrolowana trawa naturalna grubości 5cm według zaleceń producenta.

Trawa naturalna układana w postaci darni z rolki musi być gatunku boiskowego. Pielęgnacja nawierzchni z trawy naturalnej według zaleceń producenta.

Warstwa ziemi roślinnej zostanie wykonana z ziemi zhałdowanej po wykonaniu koryta.

Układanie trawy powinno być wykonane po wykonaniu fundamentów.

Górna powierzchnia fundamentów dla słupków bramek do gry w piłkę ręczną i siatkówkę oraz fundamentów siatki ogrodzeniowej powinna się znajdować 2cm pod powierzchnią trawy.

### **5.4. Nawierzchnia boiska do gry w koszykówkę**

Przewiduje się zhałdowanie ziemi roślinnej, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć warstwę odsączającą grubości 10cm z piasku gruboziarnistego. Na warstwę odsączającą ułożona zostanie warstwa nośna podbudowy grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Następnie wykonana warstwa wyrównawcza grubości 3cm z grysłu kamiennego. Na warstwę wyrównawczą ułożona zostanie trawa syntetyczna o długości włókien 20mm.

Górna powierzchnia fundamentu słupa tablicy do montowania kosza jest na poziomie warstwy wyrównawczej z grysłu.

Sposób układania i łączenia pasów trawy wykonać zgodnie z technologią wskazaną przez producenta.

Ułożenie trawy powinna wykonać firma, która została przeszkolona przez producenta trawy.

### **5.5. Przyjęta konstrukcja nawierzchni opaski**

Opaska będzie wykonana po uzgodnieniu z inwestorem – Gminą Brojce.

Warstwa żwiru grubości 10cm ułożona na podsypce grubości 10cm z pospółki.

Opaska ze żwiru ma za zadanie przejęcie nadmiaru wód opadowych spływających z boiska i ewentualnego napływu wód opadowych z przyległego terenu.

Alternatywnie wykonana zostanie opaska z ziemi roślinnej obsianej trawą. Wykorzystana zostanie ziemia roślinna zgromadzona na hałdzie.

### **5.6. Ograniczenie nawierzchni boisk i opaski**

Powierzchnia boisk i opaski ze żwiru zostanie ograniczona obrzeżem betonowym 6x25cm na podsypce piaskowej grubości 5cm.

Obrzeżem betonowym 6x25cm ustawionym na podsypce piaskowej grubości 5cm oddzielone zostanie boisko do gry w piłkę ręczną od boiska do gry w koszykówkę.

Powierzchnia główki obrzeża jest na poziomie nawierzchni boiska (z trawy naturalnej i syntetycznej).

### **5.7. Ogrodzenie z siatki w słupkach**

Ogrodzenie terenu rekreacji i aktywnego wypoczynku wykonane zostanie wykonane z siatki stalowej



w słupkach stalowych. Wejście na teren odbywać się będzie poprzez otwór o wymiarach 1,5x2,2m. Siatka ogrodzeniowa pleciona stalowa, ocynkowana powleczona PCV. Oczko siatki 45x45mm. Grubość drutu (rdzenia) min. 2,5mm. Grubość drutu z powłokami min. 3,5mm. Słupki stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo o przekroju nie mniejszym niż 70x50mm i grubości ścianki min. 3mm.

Zastrzały montowane po obu stronach otworu wejściowego na teren rekreacji oraz w narożnikach ogrodzenia, oraz rygle poziome stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo o przekroju nie mniejszym niż 50x50mm i grubości ścianki min. 2mm.

Drut naciągowy o średnicy min. 3mm ocynkowany, powleczony PCV.

Drut wiązałkowy o średnicy min. 2mm ocynkowany, powleczony PCV.

Górny koniec słupa zaślepiiony kapturkiem.

**Kolor wszystkich elementów ogrodzenia – zielony RAL6005.**

## **6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH**

### **6.1. Zabezpieczenie i organizacja placu budowy**

#### **6.1.1. Harmonogram**

Przed przystąpieniem do robót wykonawca sporządza harmonogram wykonania robót.

Harmonogram określa terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonania poszczególnych robót oraz terminy dostaw urządzeń będących po stronie Wykonawcy i ewentualnie po stronie Inwestora. Terminy dostaw powinny być dostosowane do rodzaju prowadzonych robót.

Termin rozpoczęcia prac musi uwzględniać warunki atmosferyczne jakie są wymagane do prowadzonych robót. Konieczne jest przestrzeganie okresu, który jest wymagany aby elementy uzyskały wymaganą jakość pozwalającą na kontynuowanie dalszych robót.

Kolejność wykonywania poszczególnych robót nie może powodować niszczenia już wykonanych.

#### **6.1.2. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy sporządza plan BIOZ na podstawie informacji sporządzonej przez projektanta dla zadania „**Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w m. Strzykocin**”, z którym zapoznaje pracowników zatrudnionych na budowie obiektu.

Pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalające wykonywać czynności związane z wykonaniem zadania.

Pracownicy muszą posiadać przeszkolenie BHP podstawowe i na stanowisku wykonywanych robót.

Pracownicy muszą posiadać ważne dokumenty pozwalające na obsługę sprzętu oraz kierowania pojazdami.

Pracownicy muszą posiadać odpowiednie do wykonywanych czynności wyposażenie BHP oraz sprawne narzędzia pozwalające na bezpieczne wykonywanie prac.

Pracownicy muszą być poinformowani o swoich obowiązkach i zakresie wykonywanych robót.

Za pracowników uważa się wszystkich wykonujących czynności związane z realizacją zadania „**Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w m. Strzykocin**”.

Sprzęt i pojazdy używane do wykonywania prac muszą posiadać świadectwa o dopuszczeniu do wykonywanych robót.

#### **6.1.3. Zabezpieczenie placu budowy**

Teren budowy powinien być ogrodzony. Na teren budowy nie mogą wchodzić osoby niezatrudnione przy realizacji zadania „**Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w m. Strzykocin**”

Dotyczy to szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły, na terenie której wykonywane są prace budowlano-montażowe.

Powinny być wydzielone miejsca na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi oraz postojów sprzętu i pojazdów.

Na terenie budowy powinny znajdować się obiekty socjalne oraz pojemniki na odpady komunalne i odpady technologiczne związane z realizacją zadania.

Materiały niebezpieczne muszą być tak zabezpieczone aby dostęp do nich miały osoby upoważnione.

Odpady muszą być systematycznie wywożone pojazdami przystosowanymi do transportu w miejsce ich utylizacji lub recyklingu.

Budowa powinna posiadać źródła nośników energii i wody odpowiednio zabezpieczone.

## **6.2. Roboty pomiarowe**

Wytczenie sytuacyjne placów oraz naniesienie projektowanych rzędnych wysokościowych sporządza geodeta uprawniony na podstawie projektu budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku. Po zakończeniu budowy geodeta uprawniony sporządza mapę powykonawczą i rejestruje ją w Ośrodku Dokumentacji Kartograficznej.

## **6.3. Zebranie warstwy ziemi roślinnej.**

### **5.3.1. Wariant pierwszy dla boiska do gry w piłkę ręczną.**

W wariantie pierwszym zebrana zostanie warstwa darni grubości 5cm. Darni zostanie przemieszczona na hałdę. Po zakończeniu robót zostanie wykorzystana do umocnienia skarp i wykonania opaski wokół ogrodu.

Po zdjęciu warstwy darni wykonana zostanie niwelacja terenu. Z miejsca gdzie rzędne istniejącego terenu są wyższe od rzędnych projektowanych ziemia roślinna zostanie przemieszczona w miejsce gdzie rzędne projektowane są wyższe od rzędnych istniejących.

Dokładność wykonania profilowania sprawdza się łata długości 4m.

Dopuszczalna odchyłka poziomu profilowanego podłoża na długości łaty wynosi  $\pm 5$ mm.

Spadki poprzeczne powierzchni podłoża powinny wynosić  $i = 0,5\%$ .

Wskaźnik zagęszczenia nasypu z ziemi roślinnej i podłoża z gruntu istniejącego powinien wynosić  $I_s = 0,95$ .

Nadmiar ziemi roślinnej zostanie przemieszczony w miejsce wskazane przez inwestora.

### **6.3.2. Wariant drugi i trzeci dla boiska do gry w piłkę ręczną.**

W wariantie drugim i trzecim w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa darni i przemieszczona na hałdę. Następnie zostanie wykonane koryto pod konstrukcję nawierzchni. Ziemię roślinną należy przenieść na hałdę. Koryto zostanie wykonane na głębokość 30cm poniżej poziomu projektowanej nawierzchni. Koryto należy wyprofilować nadając mu spadki poprzeczne  $i = 0,5\%$ . Po wyprofilowaniu podłoże naturalne należy zgęścić.

Dokładność wykonania profilowania sprawdza się łata długości 4m.

Dopuszczalna odchyłka poziomu profilowanego podłoża na długości łaty wynosi  $\pm 5$ mm.

### **6.3.3. Boisko do gry w koszykówkę.**

Podłoże pod boisko do gry w koszykówkę zostanie przygotowane jak dla boiska dla piłki ręcznej.

Różnica będzie polegała na głębokości koryta. Dla tego boiska głębokość na jaką należy wykonać koryto wynosi 27cm.

### **6.3.4. Sprzęt**

Zdjęcie i przemieszczenie warstwy darni i ziemi roślinnej można wykonać spycharką, równiarką lub zgarniarką.

Te same maszyny używane będą do profilowania podłoża z gruntu rodzimego.

Zagęszczanie podłoża z gruntu rodzimego należy wykonywać walcami statycznymi bez wibracji.

## **6.4. Fundamenty**

**UWAGA:** Górna powierzchnia fundamentu przykryta zostanie sztuczną trawą.

### **6.4.1. Fundamenty pod słupki bramek do gry w piłkę ręczną.**

Należy wykonać osiem wykopów o wymiarach 50x50cm i głębokość 50cm pod fundamenty słupków do gry w piłkę ręczną.

Poziom górnej powierzchni fundamentu jest 2cm poniżej poziomu nawierzchni. Zagęścić dno wykopu z gruntu rodzimego.

Ułożyć warstwę chudego betonu grubości 10cm. Ułożyć zbrojenie, do którego są przyspawane marki służące do przyspawania słupków bramek. Następnie wykopy fundamentów wypełnić betonem C 20.

Zagęszczenie betonu wykonać wibratorami uważając aby nie zarażać ścian wykopów oraz nie uszkodzić zbrojenia.

### **6.4.2. Fundamenty pod słupki bramek do gry w siatkówkę.**

Należy wykonać dwa wykopy o wymiarach 80x80cm i głębokość 90cm pod fundamenty słupków



do gry w siatkówkę.

Poziom górnej powierzchni fundamentu jest 2cm poniżej poziomu nawierzchni. Zagęścić dno wykopu z gruntu rodzimego.

Ułożyć warstwę chudego betonu grubości 10cm. Ułożyć zbrojenie wraz z tulejami dla słupków do gry w siatkówkę.

Następnie wykopy fundamentów wypełnić betonem C 20.

Zagęszczenie betonu wykonać wibratorami uważając aby nie zarwać ścian wykopów, nie przesunąć tulei w pionie i poziomie oraz nie uszkodzić zbrojenia.

#### **6.4.3. Fundamenty pod słup do mocowania tablicy do gry w koszykówkę.**

Należy wykonać wykop o wymiarach 100x100cm i głębokość 90cm pod fundament słupa do gry w koszykówkę.

Poziom powierzchni fundamentu jest 2cm poniżej poziomu nawierzchni. Zagęścić dno wykopu z gruntu rodzimego.

Ułożyć warstwę chudego betonu grubości 10cm. Ułożyć zbrojenie, do którego przyspawany jest słup.

Zastabilizować słup tak aby nie doszło do jego przemieszczenia w trakcie betonowania.

Następnie wykopy fundamentów wypełnić betonem C 20.

Zagęszczenie betonu wykonać wibratorami uważając aby nie zarwać ścian wykopów oraz nie uszkodzić zbrojenia i nie dopuścić do przemieszczenia słupa w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

#### **6.5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę odsączającą lub warstwę izolacyjną.**

Po wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni boiska do gry w piłkę ręczną i koszykówkę podłoże z gruntu rodzimego należy wyprofilować i zagęścić nadając powierzchni podłoża spadki poprzeczne  $i = 0,5\%$ . Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien wynosić  $I_s = 0,95$ .

Aby uzyskać projektowane spadki i wskaźnik zagęszczenia a dopuszczalne odchyłki poziomu profilowanego podłoża na długości łaty czterometrowej były mniejsze od  $\pm 5\text{mm}$  należy uzupełniać ubytki ziemią roślinną lub zbierać jej nadmiar.

#### **6.6. Montaż bramek do piłki ręcznej.**

Montaż bramek do piłki ręcznej wykonuje się po uzyskaniu projektowanej wytrzymałości betonu dla wykonanych fundamentów. Polega na przyspawaniu stopek słupków z rur stalowych do marek zatopionych w betonie fundamentu.

#### **6.7. Wykonanie warstwy izolacyjnej.**

Warstwę izolacyjną wykonuje się gdy podłoże z gruntu rodzimego jest przepuszczalne.

Na wyprofilowane i zagęszczone podłoże układa się mieszankę gliny i piasku grubości 10cm, profiluje się ją i zagęszcza.

Wymagane spadki poprzeczne oraz wskaźnik zagęszczenia i odchyłki sprawdzane łatą są takie same jak dla podłoża z gruntu rodzimego.

Zagęszczenie należy wykonywać walcami statycznymi.

Nie należy dopuścić do nawodnienia warstwy podłoża. Jeżeli podłoże zostanie nawodnione należy warstwę tą zebrać a w jej miejsce ułożyć nową zachowując projektowane spadki, wskaźnik zagęszczenia i odchyłki od poziomu nawierzchni

#### **6.8. Wykonanie warstwy odsączającej.**

Warstwę odsączającą wykonuje się gdy podłoże z gruntu rodzimego jest nieprzepuszczalne.

Na wyprofilowane i zagęszczone podłoże układa się warstwę grubości 10cm piasku średniego, profiluje się ją i zagęszcza.

Wymagane spadki poprzeczne oraz wskaźnik zagęszczenia i odchyłki sprawdzane łatą są takie same jak dla podłoża z gruntu rodzimego.

Zagęszczenie należy wykonywać walcami statycznymi.

Nie należy dopuścić do nawodnienia warstwy podłoża. Jeżeli podłoże zostanie nawodnione należy warstwę tą zebrać a w jej miejsce ułożyć nową zachowując projektowane spadki, wskaźnik zagęszczenia

i odchyłki od poziomu nawierzchni.

Dla boiska do gry w siatkówkę warstwa odsączająca grubości 10cm zostanie wykonana z piasku gruboziarnistego. Kryteria jak dla warstwy odsączającej z piasku średniego.

#### **6.9. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię boiska do piłki ręcznej.**

Ziemię roślinną z hałdy należy przemieścić na wykonaną warstwę izolacyjną lub odsączającą.

Ziemia roślinna zgromadzona przy projektowanym boisku zostanie napychana spycharką na warstwę odsączającą lub izolacyjną. Czynność tą należy wykonywać starannie aby nie uszkodzić warstwy odsączającej lub izolacyjnej.

Wymagane spadki poprzeczne oraz wskaźnik zagęszczenia i odchyłki sprawdzane łątą są takie same jak

dla podłoża z gruntu rodzimego.

Zagęszczenie należy wykonywać walcami statycznymi.

Nie należy dopuścić do nawodnienia warstwy ziemi roślinnej. Jeżeli podbudowa zostanie nawodniona przed ułożeniem nawierzchni z trawy w postaci zrolowanej darni należy warstwę tą zebrać a w jej miejsce ułożyć nową zachowując projektowane spadki, wskaźnik zagęszczenia i odchyłki od poziomu nawierzchni.

#### **6.10. Wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe wraz ze słupkami ogrodzeniowymi i zastrzałami pilkochwyty**

Otwory pod słupki ogrodzenia należy wykonać wiertnicami o średnicy 30cm. Natomiast pod zastrzały fundamenty będą posiadały wymiary 30x 50cm i głębokość 90cm

Głębokość fundamentu wynosi 120cm. Górna powierzchnia fundamentu jest obniżona o 2cm w stosunku do powierzchni trawy naturalnej i syntetycznej. Po wykonaniu otworów i zastabilizowaniu słupków należy wypełnić je betonem C/ 20.

Zagęszczenie betonu wykonać wibratorami uważając aby nie zarwać ścian wykopów, nie przesunąć słupków w pionie i poziomie.

Słupki ogrodzeniowe stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo przekroju nie mniejszym niż 80x80mm i grubości ścianki 3mm.

Zastrzały z elementów stalowych, ocynkowanych, lakierowane proszkowo przekroju nie mniejszym niż 50x50cm i grubości ścianki 2mm.

#### **6.11. Ustawienie obrzeży.**

Obrzeża betonowe ograniczają boisko do gry w piłkę ręczną i do koszykówki.

Obrzeże ustawione w linii ogrodzenia będzie przerywane fundamentami słupków ogrodzeniowych.

Obrzeże betonowe 6x25cm ustawiane jest na podsypce grubości 5cm, cementowo-piaskowej 1:4.

Jeżeli Inwestor wyrazi zgodę obrzeże będzie ograniczało opaskę ze żwiru.

#### **6.12. Wykonanie podbudowy (warstwy nośnej) pod nawierzchnię boiska do koszykówki.**

Warstwa podbudowy grubości 15cm zostanie wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Spadek poprzeczny  $i = 0,5\%$ , wskaźnik zagęszczenia  $I_s = 0,95$  a odchyłki na łacie

czterometrowej nie mogą być większe niż 3mm. Jeżeli warstwa odsączająca została nawodniona przed ułożeniem warstwy podbudowy należy warstwę nawodnioną usunąć a w jej miejsce ułożyć nową zachowując projektowane spadki, wskaźnik zagęszczenia i odchyłki od poziomu nawierzchni.

#### **6.12. Wykonanie warstwy wyrównawczej**

Warstwa wyrównawcza grubości 3cm z grysłu łamanego 0/6mm zostanie ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni syntetycznej.

Kryteria są takie same jak dla podbudowy z kruszywa łamanego.

#### **6.13. Ułożenie nawierzchni z trawy naturalnej w postaci zrolowanej darni.**

Prace te powinna wykonać firma mająca doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni z darni zrolowanej.

Trawa zastosowana do ułożenia nawierzchni musi być gatunku boiskowego.

Konserwacja i pielęgnacja ułożonej nawierzchni z trawy naturalnej musi być wykonywana zgodnie



z wytycznymi producenta.

#### **6.14. Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej**

Ułożenie nawierzchni powinna wykonać firma, która została przeszkolona przez producenta trawy.

Parametry trawy syntetycznej:

- włókna fibrylowane polietylenowe
- długość włókna **20mm**
- gęstość min. **122000włókien/m<sup>2</sup> (+/- 10%)**
- wytrzymałość na rozciąganie min. **25N/mm<sup>2</sup>**
- względne wydłużenie przy zerwaniu min. **20%**
- wytrzymałość na rozdzielanie min. **100N**

Konserwacja i pielęgnacja ułożonej nawierzchni z trawy syntetycznej musi być wykonywana zgodnie z wytycznymi producenta.

#### **6.15. Wykonanie piłkochwyty z siatki w słupach.**

Po wykonaniu nawierzchni boisk należy przystąpić do wykonania piłkochwyty. W pierwszej kolejności należy zamocować rygle z elementów stalowych, ocynkowanych, lakierowane proszkowo o przekroju nie mniejszym niż 50x50mm i grubości ścianki 2mm.

Rygle zamocowane będą do górnej powierzchni słupków.

Następnie przymocować drut naciagowy do słupków ogrodzeniowych. Siatkę ogrodzeniową przymocować do druta naciagowego przy pomocy druta wiązałkowego.

Wymagania dotyczące siatki:

- siatka pleciona z węzłami zewnętrzną
- oczka siatki 50x50mm+/-15%
- grubość linki do wykonania siatki min. 3mm

### **7. ZESTAWIENIE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ**

#### **7.1. Boisko do gry w piłkę ręczną.**

##### **6.1.1. Bramki**

- dwie bramki o wymiarach 2x3m z rur stalowych 80x80mm.
- głębokość 1,5m
- waga 55kg
- kod 9426
- wymagania wg normy PN-EN 749

##### **7.1.2. Siatka**

- dwie siatki o głębokości 100/150
- waga 5kg
- kod 14937H

#### **7.2. Boisko do gry w siatkówkę.**

##### **7.2.1. Słupki**

- dwa słupki stalowe wolnostojące uniwersalne z regulacją wysokości zawieszenia siatki z rur o średnicy 76/3,6mm
- element napinający linkę siatki jest mechanizmem śrubowym
- osłony ochronne
- waga 4 kg
- kod 1687BT
- wymagania wg normy EN 127

##### **7.2.2. Tuleje**

- dwie tuleje zewnętrzne aluminiowe o średnicy 76mm i długości 350mm
- waga 3,5kg
- kod 1701Z

##### **7.2.3. Dekiel z kołnierzem**

- waga 0,5kg
- kod 1656

#### 7.2.4. Siatka

- siatka biała z antenką o wymiarach 9,5x1,0m
- drut napinający górny – stalowy
- linka napinająca dolna – polipropylenowa
- waga 5kg
- kod 225H

### 7.3. Boisko do koszykówki

#### 7.3.1 Kosz

- stojak jednosłupowy z rury stalowej o przekroju 90x90mm, ocynkowany, malowany o wysięgniku 1,6m waga 91kg – kod 31534
- tablica z płyty laminowanej z ramą stalową o wymiarach 1,8x1,05m waga 50kg – kod 3130
- obręcz kosza z siatką malowaną lakierem proszkowym ze wzmocnioną konstrukcją waga 14kg kod 11955H

#### UWAGA:

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do budowy boiska oraz urządzenia sportowe muszą posiadać oznakowanie znakiem CE lub deklaracją zgodności z normą szarmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo dokumenty potwierdzające umieszczenie w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo dokumentów potwierdzających oznakowanie znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r. nr 92, poz. 881)

Podany w zestawieniu sprzętu i urządzeń nr kodu producenta (POLSPORT) należy potraktować jako odniesienie do konkretnego wyrobu – z możliwością zastosowania wyrobu innego producenta pod warunkiem, że będą posiadać parametry techniczne i właściwości użytkowe i techniczne odpowiadające wyrobom opisanym w projekcie.

Beton użyty do wykonania fundamentów musi posiadać atest lub świadectwo jakości potwierdzające spełnienie warunków określonych w projekcie. Dotyczy to też wyrobów stalowych.

Sprzęt i urządzenia zmontowane w miejscu rekreacji i aktywnego wypoczynku musi posiadać oryginalne tabliczki znamionowe producenta. Umożliwia to sprawdzenie czy sprzęt i urządzenia zamontowane spełniają kryteria certyfikatu i czy są dopuszczone do użytkowania.

## 8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

8.1. Powierzchnia działki = 3008m<sup>2</sup>

8.2. Boisko do gry w piłkę ręczną 20x40m = 800m<sup>2</sup>

8.3. Boisko do gry w siatkówkę 9x18m = 162m<sup>2</sup>

8.4. Boisko do gry w koszykówkę 8x22m = 176m<sup>2</sup>

Na boisku do gry w piłkę ręczną mogą odbywać się gry w kometkę i tenisa. Wystarczy zmocować siatki przeznaczone do danej gry. Pozwalają na to słupki uniwersalne z regulowaną wysokością mocowania siatki.

Opracował: inż. Jerzy Bakalarski

inż. JERZY BAKALARSKI  
upr. §5 ust. 1 i §13 ust. 1 pkt 2  
nr A/PB/5300/135/83 UW Koszalin  
upr. §2 pkt 2, §5 pkt 2 i §13 ust. 1 pkt 3 litera b  
nr GT-V-63/14/76 UW Koszalin



**Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia**  
**dotycząca budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku**  
**w m. Strzykocin, gmina Brojce**

**1. Podstawa opracowania.**

- Projekt budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku
- Art. 20, ust. 1, punkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2000.nr 106. poz.1126) z późniejszymi zmianami;
- Kodeks Pracy (Dz. U. z 2001r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami)
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z późniejszymi. zmianami)
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003. nr120, poz. 1126).

**2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.**

- Zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- roboty nawierzchniowe;
- montaż urządzeń wyposażenia
- roboty wykończeniowe;

**3. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.**

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
- roboty pomiarowe;
- zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z przemieszczeniem na hałdę
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę izolacyjną
- wykonanie fundamentów pod słupki urządzeń sportowych wraz z tulejami
- wykonanie fundamentu i osadzenie słupa tablicy do gry w koszykówkę
- montaż bramek do piłki ręcznej
- wykonanie warstwy izolacyjnej z piasku lub mieszanki gliny i żwiru pod nawierzchnię z trawy naturalnej
- przemieszczenie ziemi roślinnej z hałdy pod nawierzchnię z trawy naturalnej
- profilowanie i zagęszczanie podłoża z ziemi roślinnej
- wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzenia
- ustawienie obrzeży ograniczających teren rekreacji
- ułożenie nawierzchni z trawy zrolowanej- naturalnej
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę odsączającą
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego
- wykonanie warstwy nośnej podbudowy
- wykonanie warstwy wyrównawczej
- ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej
- ustawienie obrzeży trawnikowych ograniczających opaskę ze żwiru
- wykonanie ogrodzenia z siatki

**5. Istniejące uzbrojenie.**

- Nie występuje

**6. Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:**

- Nie dotyczy

**7. Podczas realizacji n/w robót budowlanych wystąpić przewidywalne zagrożenia:**

- Roboty ziemne wykonywane spycharką
- Rozładunek materiałów.
- Roboty montażowe na wysokości przy wykonywaniu ogrodzenia i montażu tablicy wraz z koszem
- Prace spawalnicze
- Malowanie słupków i tulei zagłębionych w konstrukcji nawierzchni z trawy naturalnej

**8. Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie obowiązującymi przepisami BHP.**

**9. Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:**

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń,
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
- właściwą organizację placu budowy w tym organizację ruchu na czas budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji;
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych,
- pracownicy powinni być ubrani w kamizelki koloru pomarańczowego na terenie budowy.

**10. Określenie obszaru oddziaływania obiektu.**

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych.

OPRACOWAŁ:

JERZY BAKALARSKI

inż. JERZY BAKALARSKI  
upr. §5 ust. 1 i §13 ust. 1 pkt 2  
nr A/PB/8300/135/83 UW Koł. alin  
upr. §2 pkt 2, §5 pkt 2 i §13 ust. 1 pkt 3 litera b  
nr GT-V-63/14/76 UW Koszalin



# II

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA