

Zestawienie pomieszczeń i powierzchni			
L.p.	Pomieszczenie:	Pow. w m2	Rodz. pos.
1	Korytarz	12,41	gres
2	Sala telewizyjna	54,00	gres
3	Sala bilardowa	14,86	gres
4	Korytarz	7,33	gres
5	Pom. gospodarcze	5,19	gres
6	WC dla niepełnosprawnych	4,75	gres
7	Pom. gospodarcze	9,68	gres
8	Pracownia komputerowa	12,76	gres
9	WC	2,84	gres
10	WC	4,39	gres
	Ogółem:	128,21	

UWAGA:
- *przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych,*
- *wykonać kompensację wydłużeń termicznych (dla rur miedzianych co 8,0m dla PEX co 5,0m),*
- *bezwzględnie wykonać nastawy wstępne na zaworach termostatycznych wg rozwinięcia.*
- *w najwyższych punktach instalacji c.o. zamontować automatyczne odpowietrzniki*
- *min. wysokość grzejnika nad podłogą 10 cm*

– nawiewnik higrosterowany, dwustrumieniowy o wydajności 29 m3/h

Dokumentacja projektowa, kosztorysowa i specyfikacja techniczna stanowią część umowy,
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń dokumentaacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natyczmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w uzgodnieniui przy udziale autora projektu dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kiełpino 15, dz. nr 444/1, gmina Brojce			
Inwestor	Urząd Gminy w Brojcach – Brojce, ul. Długa 48			
Tytuł i skala	Rzut partru – instalacja c.o. 1:100			
Gryfice, grudzień 2013 r.		Program: Graf 2000 nr lic. 2812 AN		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant	Mariusz Janczak	ZAP/0125/POOS/04		2
Sprawdził	Marek Konarzewski	ZAP/0142/PWOS/05		