



Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: „Przebudowa dróg dojazdowych w m. Brojce”

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Brojce przekazuje treść zapytania Wykonawcy z dnia 16.06.2020 r. wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania:

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SIWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy.
5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.
6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.
7. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.



Gmina Brojce

8. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.
9. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia (z podziałem na części) jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).
10. Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” (z podziałem na części) jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.
11. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych (z podziałem na części) jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.
12. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.
13. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?
14. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?
15. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.
16. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome oraz zieleń.
17. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie czasu pielęgnacji.
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę konstrukcji nawierzchni dla Część 2, tj. przebudowy dróg dojazdowych W3÷W8, W11÷W17, W17÷W14, W19÷W13, W11÷W12, W20÷W21, z kostki brukowej betonowej na nawierzchnię bitumiczną? Proponowana zmiana konstrukcji z kostki brukowej betonowej gr. 8cm oraz podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-4cm na konstrukcję z katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – TYP A1 dla KR2 w-wa ściernalna AC11S gr. 4cm oraz w-wa wiążąca AC 11W z BA gr. 8cm?
19. Wykonawca wnosi o przekazanie przekroju normalnego progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej, czy wyniesie ma zostać obramowane elementami prefabrykowanymi z betonu?



Gmina Brojce

20. Wykonawca wnosi o wskazanie na planie SOR, zgodnie z opisem technicznym pkt.2.1.10, progę zwalniającą z elementów prefabrykowanych.
21. Wykonawca wnosi o zaznaczenie na planie sytuacyjnym poboczy, na chwilę obecną wykonawca nie jest w stanie określić czy ilość przedmiarowa jest ilością poprawną, proszę jasno określić z jakiego materiału należy wykonać pobocze.
22. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ilości robót związanych z poboczami w SIWZ łączna długość dla części 1 oraz 2 wynosi 1376mb (325+1051), natomiast w OT łączna podana ilość wynosi 1549,7mb, proszę o sprecyzowanie ilości.
23. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaką grubość ma mieć warstwa profilująca istniejącą nawierzchnię? Czy ma wynosić 7cm, grubość zgodna z OT oraz SIWZ, czy 3cm, grubość zgodna z przekrojami poprzecznymi od nr 1 do nr 3?
24. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przekroje poprzeczne od nr1 do nr3 winny odpowiadać odcinkowi W1-W6?
25. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie które z nawierzchni mają zostać wykonane z kostki brukowej kolorowej, proszę wskazać kolor kostki.
26. Wykonawca wnosi o przekazanie projektu rozbiórek, lub potwierdzenie, że ilości przedstawione w przedmiarze robót są ostateczne.
27. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje postawienie tablicy informacyjnej? Jeżeli tak proszę podać ilość oraz wymagania jakie ma spełniać.
28. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że oznakowanie poziome ma zostać wykonane w technologii cienkowarstwowej zgodnie z pkt. 6 PSOR
29. Wykonawca wnosi o podzielenie przedmiaru robót na dwie części taka jak opisano je w SIWZ.
30. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ilości robót w przedmiarze w dziale nawierzchnie pozycja 7 oraz 8 powiększona jest o 66,5, proszę o wskazanie tej powierzchni na PZT.
31. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu z SST WO.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE pkt.1.5 „Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.” Proszę wskazać zakres tych robót wraz z ilościami, rodzajem itp.
32. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu z SST WO.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE pkt.7.4. Wagi i zasady ważenia „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające jednoznacznie wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru” czy należy zainstalować ww. urządzenie? Proszę wskazać miejsce.
33. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy materiały rozbiórkowe należy zutylizować? Jeżeli nie gdzie należy je przewieźć, proszę podać składowisko Zamawiającego?
34. Wykonawca wnosi o sprostowanie danych dotyczących obrzeży w DT występuje informacja o przekroju 8x30cm układanych na podsypce cem.-pias., natomiast w SST DR-06.02 mowa o przekroju 6x20cm układanych na ławie betonowej z oporem.



Gmina Brojce

35. Wykonawca wnosi o przekazanie szczegółów konstrukcyjnych poszczególnych elementów prefabrykowanych.
36. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie SST DR - 05.03.05b WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI MIESZANKAMI MINERALNO -ASFALTOWYMI I WARSTWA WIĄŻĄCA - w niniejszej specyfikacji nieprecyzyjnie i niepoprawnie została wyspecyfikowana mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę wiążącą AC 11 W KR 1-2. Niepoprawnie określone zostały krzywe uziarnienia pod względem uziarnienia i kategorii ruchu. Błędnie również pod względem kategorii ruchu dobrano wymagania właściwości mieszanki. Prosimy o skorygowanie specyfikacji.
37. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie SST DR - 05.04 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA - w niniejszej specyfikacji nieprecyzyjnie i niepoprawnie została wyspecyfikowana mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną AC 11 S KR 1-2. Pod względem kategorii ruchu niepoprawnie określone zostały krzywe uziarnienia oraz wymagania właściwości mieszanki. Prosimy o skorygowanie specyfikacji.

Odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający informuje, iż dokumentacja techniczna jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.
- Ad. 2** Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia.
- Ad. 3** Działki, na których realizowana będzie inwestycja stanowią własność Zamawiającego.
- Ad. 4** Zamawiający informuje, iż teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy jednorazowo. Zamawiający nie przewiduje obciążania Wykonawcy kosztami zajęcia pasa drogowego.
- Ad. 5** Zamawiający nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.
- Ad. 6** Zamawiający informuje, iż każdy przypadek kolizji z nieujawnioną i niezinventaryzowaną na etapie projektowania siecią będzie rozpatrywany indywidualnie podczas realizacji inwestycji w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający na ten moment nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
- Ad. 7** Opis przedmiotu zamówienia jest spójny i jednoznaczny. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia uzupełniającego lub dodatkowego w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
- Ad. 8** Przedmiary robót dla części I i II stanowią materiał pomocniczy. Zostały one opublikowane na stronie internetowej www.ug.brojce.ibip.pl w zakładce ogłoszenia przetargów – aktualne.
- Ad. 9 i 10** Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego i jest tożsama z orientacyjną wartością zamówienia.
Dla Części 1 zamówienia (W1÷W6) wynosi 281.219,45 zł netto / 345.899,92 zł brutto.



Gmina Brojce

Ad. 9 i 10 Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego i jest tożsama z orientacyjną wartością zamówienia.

Dla Części 1 zamówienia (W1÷W6) wynosi 281.219,45 zł netto / 345.899,92 zł brutto.

Dla Części 2 zamówienia (W3÷W8, W11÷W17, W17÷W14, W19÷W13, W11÷W12, W20÷W21) wynosi 953.950,38 zł netto / 1.173.358,97 zł brutto.

Ad. 11 Wysokość środków budżetowych zabezpieczona przez Zamawiającego wynosi łącznie 345.060,90 zł, w tym:

Dla Części 1 zamówienia (W1÷W6) wynosi 67.179,98 zł brutto.

Dla Części 2 zamówienia (W3÷W8, W11÷W17, W17÷W14, W19÷W13, W11÷W12, W20÷W21) wynosi 277.880,92 zł brutto.

Pozostałe środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia pochodzą będą z dotacji pozyskanej z budżetu państwa.

Ad. 12 i 14 Zamawiający informuje, iż każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zależności od istniejącego i wykonanego stanu technicznego poszczególnych elementów.

Ad. 13 Zamawiający informuje, iż odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji po konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i za jego aprobatą.

Ad. 15 Zamawiający informuje, iż wszystkie zjazdy uwzględnione w projekcie zostały uzgodnione.

Ad. 16 Wykonawca winien jest udzielić jednego okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia, w tym także na oznakowanie poziome i zieleń.

Ad. 17 W oferowanej cenie nie należy uwzględniać kosztów pielęgnacji zieleni a jedynie ewentualne koszty związane z jej odbudową w przypadku wystąpienia wad ukrytych po zakończeniu realizacji inwestycji w okresie gwarancji.

Ad. 18 Nie ma możliwości zmiany technologii wykonania poszczególnych części zamówienia.

Ad. 19-20 3 progi zwalniające z kostki brukowej bet. należy wykonać w części II (w jezdniach z kostki bet.) o parametrach $h=0,10$, $L=4,00$, obustronne podjazdy 1,50.

1 próg zwalniający prefabrykowany należy wykonać w części I (jezdni bitumiczna).

Ad. 21-22 W przedmiarze robót założono średnią szerokość poboczy 1,50m. Rodzaj pobocza wg wskazań Zamawiającego.

Ad. 23 W odniesieniu do konfiguracji istniejącej jezdni oraz planowanego profilu podłużnego w przedmiarze robót określono powierzchnię minimalnej grubości warstwy wyrównawczej 3cm oraz średnią grubość warstwy wyrównawczej 6cm na pozostałej powierzchni jezdni.

Ad. 24 Tak, przekroje poprzeczne nr 1 - 3 odpowiadają odcinkowi W1 - W6.

Ad. 25 Kolorystykę nawierzchni z kostki brukowej należy ustalić z Zamawiającym. Propozycja projektowa:

- ciągi piesze i peron koloru żółtego
- zjazdy koloru czerwonego
- miejsca postojowe koloru grafitowego
- zatoka autobusowa koloru grafitowego



Gmina Brojce

- progi zwalniające koloru szarego/czerwonego (pasy dla pieszych)
- Ad. 26** Przedmiary robót dla części I i II stanowią materiał pomocniczy. Projekt przewiduje materiał z rozbiórki jako gruz.
- Ad. 27** Tablica informacyjna musi spełniać wymogi wskazane w art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych. Jej wzory zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych>
- Ad. 28** Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome ma zostać wykonane w technologii cienkowarstwowej zgodnie z pkt. 6 PSOR
- Ad. 29** Aktualne przedmiary robót zostały opublikowane na stronie internetowej www.ug.brojce.ibip.pl w zakładce ogłoszenia przetargów – aktualne.
- Ad. 30** Projekt zakłada dowiązanie się do stanu istniejącego istniejących jezdni bitumicznych (korekta nierówności) będących poza zakresem opracowania. Przyjęto szacunkowo powierzchnię 66,50 m².
- Ad. 31** Nie można przewidzieć stanu technicznego oraz posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego. W trakcie robót Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgłosi ewentualne nieprawidłowości Zamawiającemu.
- Ad. 32** Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy montażu urządzenia wagowego.
- Ad. 33** Materiały rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy i to Wykonawca zobowiązany jest do ich utylizacji zgodnie z przepisami prawa.
- Ad. 34** Projekt przewiduje zastosowanie wyłącznie obrzeży 8x30cm.
- Ad.35** Elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania powinny odpowiadać polskiej normie i posiadać świadectwa zgodności zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
- Ad. 36-37** Należy zastosować mieszanki bitumiczne dla KR1-KR2 zgodnie z aktualnymi wytycznymi technicznymi Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Z poważaniem

Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Bartosz Janecki