## SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, skala 1:100




### UWAGI:

1. LINIE SZEROKOŚCI 5cm ROZMIEŚCIĆ WG OFICJALNYCH WYMAGAŃ PRZEPISÓW SPORTOWYCH
2. W STREFIE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ UMIEŚCIĆ LINIE WSKAZANE NA RYSUNKU ZLOKALIZOWANE WG OFICJALNYCH WYMAGAŃ PRZEPISÓW SPORTOWYCH
3. BOISKA NALEZY WYKONAĆ Z PELNYM WYPOSAŻENIEM TJ. BRAMKAMI DO PIŁKI RĘCZNEJ, SIATKAMI DO BRAMEK, KOSZA ORAZ PIŁKI SIATKOWEJ, SŁUPKAMI DO PIŁKI SIATKOWEJ, STOJAKIEM DO KOSZA WRAZ Z TABLICĄ O WYMIARACH 1,6m x 1,05m ORAZ KOSZEM.
4. WYPOSAŻENIE BOISK POWINNO BYĆ ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE ORAZ UMOŻLIWIAĆ DŁUGOTRWAŁE UŻYTKOWANIE NA ODKRYTYCH BOISKACH.
5. WYPOSAŻENIE BOISK POWINNO BYĆ ATESTOWANE ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PRZEPISÓW SPORTOWYCH ODPOWIEDNICH DYSCYPLIN.
6. BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ ZAMOCOWAĆ DO FUNDAMENTÓW WYKONANYCH WG WYTYCZNYCH I APROBATY TECHNICZNEJ PRODUCENTA BRAMEK.
7. GNIAZDA SYSTEMOWE SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI ZABETONOWAĆ W FUNDAMENCIE WYKONANYM WG WYTYCZNYCH I APROBATY TECHNICZNEJ PRODUCENTA SLUPKÓW.
8. STOJAK KOSZA DO KOSZYKÓWKI ZABETONOWAĆ W FUNDAMENCIE O WYMIARACH W PLANIE 100 x 100cm ORAZ WYSOKOŚCI 100cm LUB WIĘKSZYM JESLI TAKI JEST WYMAGANY W WYTYCZNYCH LUB APROBACIE TECHNICZNEJ PRODUCENTA STOJAKA. SPOSÓB MOCOWANIA STOJAKA W FUNDAMENCIE NALEŻY WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH I APROBATY TECHNICZNEJ PRODUCENTA.

### LEGENDA:

- OPASKA ŻWIROWA
- NAWIERZCHNIA STREFY DO KOSZYKÓWKI - SZTUCZNA TRAWA
- NAWIERZCHNIA STREFY DO KOSZYKÓWKI - TRAWA NATURALNA
- NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ DO SIATKÓWKI Z TRAWY NATURALNEJ ODMIANY BOISKOWEJ
- OGRODZENIE BOISK WYS. 3m WRAZ Z OBRZEŻEM TRAWNIKOWYM 6x25cm W POZIOMIE TERENU
- LINIE BOISK
- WEJŚCIE NA TEREN BOISK - OTWÓR W OGRODZENIU SZER. 1,5m, WYS. 2,2m, WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU

| | | | |
|---|---|---|---|
| USLUGI PROJEKTOWE Irena Bakalarska Koszalin; ul. Zwycięstwa 141 | | | |
| stadium: P.B. | tytuł: SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | |
| inwestor: Urząd Gminy Brojce 72-304 Brojce, ul. Długa 48 | | | |
| obiekt: Budowa miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku w m. Tapadły gm. Brojce | | | |
| autor: | mr. inż. Jerzy Bakalarski GT-V-63/1477/6, A/PB/3360/127/93/UW KOSZALIN nr klasyfikacyjny ZAP/BO/2306/01 | data: | 06.2014 |
| | | skala: | 1:100 |
| opracował: | mgr inż. Marek Skiba | nr rys: | 02 |

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, skala 1:1000

## m. TĄPADŁY, gm. BROJCE, DZIAŁKA NR 70

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryficki
Jednostka ewidencyjna: Brojce
Obręb ewidencyjny: Tąpadły
PODGIK.6642.1: 732.2014

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w Gryficach ul. Dworcowa 23 tel. 091/38 449 16, 38 414 53

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami).
GRYFICE, dnia 2014 r.
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby uprawnionej)

Kopia mapy zasadniczej
Skala 1:1000




## OPIS FUNKCJI

1. PROJEKTOWANY PLAC DO GRY W KOSZYKÓWKĘ
2. PROJEKTOWANE BOISKO DO PIŁKI RECZNEJ
3. PROJEKTOWANE BOISKO DO SIATKÓWKI W OBRĘBIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ

## LEGENDA:

- GRANICA DZIAŁKI NR 70
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 3m
- NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI Z TRAWY NATURALNEJ ODMIANY BOISKOWEJ
- NAWIERZCHNIA PLACU DO GRY W KOSZYKÓWKĘ Z TRAWY SZTUCZNEJ
- NAWIERZCHNIA PLACU DO GRY W KOSZYKÓWKĘ Z TRAWY NATURALNEJ
- OPASKA ZE ŻWIRU
- WEJŚCIE NA TEREN BOISK - OTWÓR W OGRODZENIU SZER. 1,5m, WYS. 2,2m, WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU

| | | | |
|---|---|---|---|
| USŁUGI PROJEKTOWE Irena Bakalarska<br>Koszalin; ul. Zwycięstwa 141 | | | |
| stadium: P.B. | tytuł: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | |
| inwestor: Urząd Gminy Brojce<br>72-304 Brojce, ul. Długa 48 | | | |
| obiekt: Budowa miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku w m. Tąpadły, gm. Brojce | | | |
| autor: | inż. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76, A/PB/3300/127/83/UW KOSZALIN nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01 | data: | 06.2014 |
| | | skala: | 1:1000 |
| opracował: | mgr inż. Marek Skiba | nr rys.: | 01 |

## PRZĘSŁA TYPOWE OGRODZENIA TERENU REKREACYJNEGO




## PRZĘSŁO OGRODZENIA Z WEJŚCIEM NA TEREN REKREACYJNY




UWAGI:

1. Siatka ogrodzeniowa pleciona stalowa ocynkowana powleczona PCV, oczko siatki 45x45mm (±15%), grubość drutu (rdzenia) min. 2,5mm, grubość z powłokami min. 3,5mm.
2. Słupki stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo, przekrój nie mniejszy niż 70x50mm, grubość ścianki min. 3mm.
3. Wsporniki (zastrzały) oraz rygle poziome stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo, przekrój nie mniejsz yniż 50x50mm, gr. ścianki min. 2mm
4. Drut naciągowy min. ø3mm ocynkowany powleczony PCV.
5. Drut wiązałkowy min ø2mm ocynkowany powleczony PCV.
6. Górny koniec słupa zaślepiony kapturkiem.
7. Kolor wszystkich elementów ogrodzenia – zielony RAL6005.

| | | | |
|---|---|---|---|
| USŁUGI PROJEKTOWE Irena Bakalarska<br>Koszalin; ul. Zwycięstwa 141 | | | |
| stadium: P.B. | tytuł: ELEWACJE TYPOWE OGRODZENIA | | |
| inwestor: Urząd Gminy Brojce<br>72-304 Brojce, ul. Długa 48 | | | |
| obiekt: Budowa miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku<br>w m. Tąpadły, gm. Brojce | | | |
| autor: | inż. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76,<br>A/PB/3300/127/83/UW KOSZALIN<br>nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01 | data: | 05.2010 |
| | | skala: | 1:50 |
| opracował: | mgr inż. Marek Skiba | nr rys.: | 04 |

## STYK BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ Z OPASKĄ ŻWIROWA




## STYK PLACU DO KOSZYKÓWKI Z OPASKĄ ŻWIROWA




## STYK PLACU DO KOSZYKÓWKI Z BOISKIEM DO PIŁKI RĘCZNEJ




## KONSTRUKCJA OPASKI ŻWIROWEJ




## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU DO KOSZYKÓWKI




## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ




1. trawa naturalna odmiany boiskowej układana w postaci darni z rolek
2. warstwa 15cm ziemi urodzajnej
3. piasek lub mieszanka piasku i gliny wg opisu na przekroju konstrukcyjnym nawierzchni
4. istniejące podłoże nośne
5. opaska żwirowa, gr. 10cm
6. podsypka z pospółki gr. 10cm
7. obrzeże trawnikowe 6x25cm
8. podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm
9. trawa syntetyczna o wysokości włókna 20mm
10. warstwa wyrównawcza gr. 3cm z grysu kamiennego 0–5mm
11. warstwa nośna podbudowy gr. 15cm z kruszywa kamiennego łamanego 0–31,5
12. zagęszczona warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku gruboziarnistego

| | | |
|---|---|---|
| USŁUGI PROJEKTOWE Irena Bakalarska<br>Koszalin; ul. Zwycięstwa 141 | | |
| stadium: P.B. | tytuł: SZCZEGÓŁY KONSTRUCYJNE NAWIERZCHNI | |
| inwestor: Urząd Gminy Brojce<br>72-304 Brojce, ul. Długa 48 | | |
| obiekt: Budowa miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku w m. Tąpadły, gm. Brojce | | |
| autor: inż. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76<br>A/PB/3300/127/83/UW KOSZALIN<br>nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01 | | data: 05.2010<br>skala: 1:20 |
| opracował: mgr inż. Marek Skiba | | nr rys.: 03 |