



PRZESŁA TYPOWE OGRODZENIA TERENU REKREACYJNEGO



PRZESŁO OGRODZENIA Z WEJŚCIEM NA TEREN REKREACYJNY



- UWAGI:
1. Siatka ogrodzeniowa pleciona stalowa ocynkowana powleczona PCV, oczko siatki 45x45mm ($\pm 15\%$), grubość drutu (rdzenia) min. 2,5mm, grubość z powłokami min. 3,5mm.
 2. Słupki stłowe ocynkowane lakierowane proszkowo, przekrój nie mniejszy niż 70x50mm, grubość ścianki min. 3mm.
 3. Wsporniki (zastrzyżły) oraz rygle poziome stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo, przekrój nie mniejsz yniż 50x50mm, gr. ścianki min. 2mm
 4. Druć naciągowy min. $\varnothing 3\text{mm}$ ocynkowany powleczony PCV.
 5. Druć wiązatkowy min $\varnothing 2\text{mm}$ ocynkowany powleczony PCV.
 6. Górny koniec słupa zasłepiony kapturkiem.
 7. Kolor wszystkich elementów ogrodzenia – zielony RAL6005.

USŁUGI PROJEKTOWE Irena Bakalarska	
Koszalin, ul. Zwycięstwa 141	
stadium:	P.B. tytuł: ELEWACJE TYPOWE OGRODZENIA
inwestor:	Urząd Gminy Brojce 72-304 Brojce, ul. Długa 48
obiekt:	Budowa miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku w m. Tapadły, gm. Brojce
autor:	inż. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76, A/PB/3300/127/83/UW KOSZALIN nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01
opracował:	młg inż. Marek Skiba
data: 05.2010	
skala: 1:50	
nr rys.: 04	