

**PYTANIE:**

WYKONAWCA

e-mail/fax z dnia 27.03.2014 r.

**Dotyczy: postępowania przetargowego – znak postępowania: FZ.271.2.2014.AB**

Z uwagi na rozbieżności i braki w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Projektach Budowlanych, STWiOR i przedmiarach robót prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy grunt z korytowania w siedmiu miejscach rekreacji i aktywnego wypoczynku ma być pozostawiony w hałdach na terenie poszczególnych budów czy też wywieziony? W przypadku gdy grunt miałby być wywieziony prosimy o wskazanie miejsca wywozu.
2. Prosimy o podanie geodezyjnych rzędnych wysokościowych po dokonaniu niwelacji terenu (zdjęciu warstwy ziemi) dla poszczególnych miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku.
3. Z przedmiotów robót dla poszczególnych miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku wynika usunięcie ziemi grubości 25 cm. Czy Zamawiający zakłada aby Wykonawca przygotował podłoże zgodnie z projektami pod konstrukcję nawierzchni (rzędne wysokościowe) poszczególnych miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku? Jeśli tak, to czy przygotowane w ten sposób podłoże powinno być zagęszczone, w jakim stopniu oraz czy wymagane są badania zagęszczenia gruntu?
4. Jeśli Zamawiający zakłada aby Wykonawca przygotował podłoże zgodnie z projektami pod konstrukcję nawierzchni (rzędne wysokościowe) poszczególnych miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku wiąże się to z zabezpieczeniem ustawionych obrzeży od strony wewnętrznej miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku z powodu braku oporu. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób mają być zabezpieczone obrzeża przed wywróceniem lub odkształceniami.
5. W projekcie umowy w paragrafie 4 pkt 1 pkt 2 widnieje zapis : zabezpieczenie terenu robót w szczególności przed działaniami czynników atmosferycznych, hydrologiczno-geologicznych. Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli dokonując tego zapisu.
6. Z uwagi na fakt, że Wykonawca wykona tylko część zakresu prac dla poszczególnych projektów budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku czy będzie on zobowiązany do wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dla poszczególnych obiektów i dostarczenia stosownej dokumentacji?
7. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę obrzeża trawnikowego 6x25 cm z uwagi na brak dostępności na rynku na obrzeże trawnikowe 8x25 cm lub 8x30 cm ?
8. Czy obrzeża mają być ustawione na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm?
9. Czy opaska ze żwiru grubości 10 cm ma być wykonana na zagęszczonej podsypce z pospółki grubości 10 cm ?
10. Czy opaska ze żwiru ma być ograniczona obrzeżem?
11. Czy zgodnie z SIWZ ogrodzenie wszystkich miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku ma mieć ogrodzenie 3 m ? W projekcie dotyczącym m. Strzykocin wysokość ogrodzenia wynosi 4 m z wejściem szerokości 2 m.
12. Zgodnie z projektami ogrodzeń wszystkich miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku brak jest bram wejściowych na przedmiotowe objekty. Czy Wykonawca ma wykonać i zamontować bramy (furtki o wymiarach 1,50x2,20 m zgodnie z przedmiarami robót na wszystkich obiektach?
13. Czy rygle stężające poziome stalowe mają być zamontowane na całej długości ogrodzenia, czy tylko na przęsłach końcowych oraz narożnych?
14. Czy Zamawiający dokona modyfikacji przedmiarów robót dla wszystkich miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku, czy też takie zmiany przedmiarów robót może wykonać Wykonawca we własnym zakresie?

15. Zamawiający nie udostępnił Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku. Prosimy o udostępnienie STWiOR dla wszystkich obiektów.

**Gmina Brojce**

woj. zachodniopomorskie

**WYJASNIENIE:** 72-304 Brojce, ul. Długa 48  
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86  
e-mail: ugbrojce@post.pl

FZ.271.2.5.2014.AB

Brojce, 01.04.2014 r.

**- WYKONAWCA -**

W związku z pytaniem Wykonawcy zawartym w e-meilu/faxie z dnia 27 marca 2014 r. dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "Niwelacja terenu i budowa ogrodzeń w miejscach rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowościach: Bielikowo, Dargosław, Mołstowo, Pruszcz, Przybiernowo, Strzykocin, Żukowo" (znak sprawy FZ.271.2.2014.AB), zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brojce wyjaśnia:

1. Wykonać zgodnie z projektem i przedmiarem (jest ujęte profilowanie i zagęszczanie)
2. Rzędne zostaną ustalone po zdjęciu warstwy ziemi roślinnej.
3. Zgodnie z projektem i przedmiarem (jest ujęte profilowanie i zagęszczanie – badania stopnia zagęszczenia wykonuje się zawsze jeżeli układane są warstwy konstrukcyjne – wartość stopnia zagęszczenia zgodnie z normą wynosi 1)
4. Wykonać zgodnie z projektem.
5. Zgodnie z normą roboty ziemne i nawierzchniowe muszą być zabezpieczone przed napływem wody z poza terenu robót, ewentualnie obsuwania się gruntu.
6. Po zakończeniu robót wykonanych zgodnie z umową należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
7. Wykonać zgodnie z projektem.
8. Wykonać zgodnie z projektem (podsypka piaskowa grubości 5 cm z zamuleniem spoin zaprawą cementową).
9. Wykonać zgodnie z projektem (opaska żwirowa ułożona na podsypce piaskowej grubości 3 cm).
10. Opaska żwirowa ograniczona jest obrzeżem od strony boiska – wykonać zgodnie z projektem.
11. Wykonać zgodnie z projektem.
12. Wykonać zgodnie z projektem.
13. Wykonać zgodnie z projektem.
14. Zamawiający nie może zabronić Wykonawcy wykonania własnego przedmiaru i na jego podstawie sporządzenia kosztorysu ofertowego.
15. Zamawiający nie jest obligacyjny zobowiązany do sporządzania „Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót”. Roboty mają być wykonane na podstawie obowiązujących norm.

 **WOJT GMINY**

*Stanisław Gnosowski*