

**PYTANIE:**

WYKONAWCA

faks z dnia 12.10.2012

**Dotyczy przetargu nieograniczonego:** „Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowościach: Mołstowo, Dargosław, Żukowo, Strzykocin, Tapadły, Przybiernowo, Pruszcz, Bielikowo, Darzewo II”

Prosimy o wyjaśnienie, różnic między projektem a przedmiarem?

1. W przedmiarze podbudowy boiska z trawy naturalnej jest warstwa 8 cm ziemi urodzajnej, natomiast w dokumentacji projektowej jest warstwa piasku 10 cm i warstwa kruszywa 15 cm.

2. W przedmiarze podbudowy boiska z trawy syntetycznej jest warstwa kruszywa 15 cm, warstwa piasku 10 cm, warstwa kruszywa 9 cm i warstwa wyrównawcza 3 cm, natomiast w projekcie: warstwa piasku 10 cm, warstwa kruszywa 15 cm i warstwa wyrównawcza 3 cm.

3. Czy opaska wokół boisk ma być wykonana z trawy sianej – jak w przedmiarze, czy ze żwiru jak w dokumentacji projektowej?

Prosimy o ujednoczenie przedmiarów zgodnie z projektem.

**WYJASNIENIE:**

FZ.271.04.02.2012

Brojce, 15.10.2012 r.

**Gmina Brojce**  
woj. zachodniopomorskie  
72-304 Brojce, ul. Długa 48  
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86  
e-mail: ugbrojce@post.pl

- WYKONAWCA -

W związku z pytaniami Wykonawcy zawartymi w piśmie z dnia 12.10.2012 r. dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowościach Mołstowo, Dargosław, Żukowo, Strzykocin, Tapadły, Przybiernowo, Pruszcz, Bielikowo, Darzewo II" (znak sprawy FZ.271.04.2012), zgodnie z art. 38, ust. 1a ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Gmina Brojce wyjaśnia:

1. Dla boiska z trawy naturalnej po sprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża jest warstwa ziemi urodzajnej 8 cm.
2. Warstwy konstrukcyjne boiska z trawy syntetycznej:
  - warstwa piasku 10 cm
  - warstwa kruszywa grubości 15 cm
  - warstwa wyrównawcza 3 cm
3. Opaska wokół boisk ma zostać wykonana z trawy sianej.

**WÓJT GMINY**

*Stanisław Gnosowski*