
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SALA WIEJSKA-PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA - CPV -
4521300-9 - Instalacja elektryczna
ADRES INWESTYCJI : Przybiernowo, dz. nr 95, gm. Brojce
INWESTOR : Gmina Brojce
ADRES INWESTORA : Brojce, ul. Długa 48
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Dziemidowicz upr. proj.. 5/Sz/88

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kw.2012 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Gmina Brojce
woj. zachodniopomorskie
72-304 Brojce, ul. Długa 48
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86
e-mail: ugbrojce@post.pl

WÓJT GMINY

Stanisław Gnosowski

Data opracowania 31. 08. 2012

Data zatwierdzenia 31. 08. 2012

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Instalacja elektryczna								
1 d.1	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik,	wyp.				6	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7900				
	7951399	-- Materiały --						
	7510800	przewody wtynkowe YDYp 3x1,5	m	6.2900				
	0000000	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt	1.0400				
		materiały pomocnicze	%	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1							6.000	
2 d.1	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik świecznikowy	wyp.				12	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7900				
	7951399	-- Materiały --						
	7510800	przewody wtynkowe YDYp 3x1,5 mm2	m	6.2900				
	0000000	wyłącznik świecznikowy w.t./n.t.	szt	0.0830				
		materiały pomocnicze	%	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 2							12.000	
3 d.1	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, hermetyczny	wyp.				7	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7900				
	7951399	-- Materiały --						
	7510800	przewody wtynkowe YDYp 3x1,5 mm2	m	6.2900				
	0000000	wyłącznik 1-biegunowy hermetyczny	szt	1.0200				
		materiały pomocnicze	%	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3							7.000	
4 d.1	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2800				
	7951399	-- Materiały --						
	7510800	przewody wtynkowe YDYp 3x1,5 mm2	m	6.2900				
	0000000	wyłącznik świecznikowy w.t./n.t.	szt	1.0200				
		materiały pomocnicze	%	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 4							1.000	
5 d.1	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtynkowe 2-bieg. 10A/Z	wyp.				12	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8500				
	7951399	-- Materiały --						
	7530599	przewody wtynkowe YDYp 3x2,5 mm2	m	8.3500				
	0000000	gniazdo wtynkowe 2-biegunowe w.t./n.t.	szt	1.0200				
		materiały pomocnicze	%	4.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 5							12.000	
6 d.1	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A/Z, hermetyczne	wyp.				7	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8500				
	7951399	-- Materiały -- przewody wtykowe YDYp 3x2,5 mm2	m	8.3500				
	7530599	gniazdo wtykowe 2-biegunowe hermetyczne	szt	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 6							7.000	
7 d.1	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.				8	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700				
	7304199	-- Materiały -- oprawy żarowe plafoniera CAMEA 100 W, IP 44	szt	1.0000				
	7350500	żarówki	szt	1.0400				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7							8.000	
8 d.1	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłókwowych 2x40W	kpl.				12	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
	7302299	-- Materiały -- oprawy świetłókwowe 2x36W	szt	1.0000				
	7350499	świetłówki	szt	2.0800				
	7330999	zapłonniki	szt	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 8							12.000	
9 d.1	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.				6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700				
	7304199	-- Materiały -- oprawy żarowe -kinkiet	szt	1.0200				
	7350500	żarówki	szt	1.0400				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 9							6.000	
10 d.1	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłókwowych 2x40W	kpl.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
	7302711	-- Materiały -- Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) IP-54	szt	1.0000				
	7350499	świetłówki	szt	2.0800				
	7330999	zapłonniki	szt	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 10							2.000	
11 d.1	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg	szt				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9900				
	7058999	-- Materiały -- tablica T	szt	1.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 11							1.000	
12 d.1	KSNR 5 0603-02	Montaż przewodów uziemiających	m				12	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3440				
	1121099	-- Materiały -- drut stal. ocynk 10 mm	m	1.0800				
	7590300	wsporniki ścienne	szt	1.0100				
	7590610	złącza kontrolne	szt	0.1800				
	6801299	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.0060				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000				
	72100	-- Sprzęt -- spawarka	m-g	0.0294				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 12							12.000	
13 d.1	KSNR 5 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglanym	m				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3360				
	7580089	-- Materiały -- Rura instalacyjna gładka RB 47 mm	m	0.0312				
	7950821	Przewód YDY-450/750 V 5x10mm ²	m	1.0400				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 13							3.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	105.5660		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	druk stal. ocynk 10 mm	m	12.9600		12.9600			
2.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.0720		0.0720			
3.	tablica T	szt	1.0000		1.0000			
4.	oprawy świetłówe 2x36W	szt	12.0000		12.0000			
5.	Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) IP-54	szt	2.0000		2.0000			
6.	oprawy żarowe plafoniera CAMEA 100 W, IP 44	szt	8.0000		8.0000			
7.	oprawy żarowe -kinkiet	szt	6.1200		6.1200			
8.	zapłonniki	szt	28.0000		28.0000			
9.	świetłówe	szt	29.1200		29.1200			
10.	żarówe	szt	14.5600		14.5600			
11.	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt	6.2400		6.2400			
12.	wyłącznik 1-biegunowy hermetyczny	szt	7.1400		7.1400			
13.	wyłącznik świecznikowy w.t./n.t.	szt	2.0160		2.0160			
14.	gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.	szt	12.2400		12.2400			
15.	gniazdo wtykowe 2-biegunowe hermetyczne	szt	7.1400		7.1400			
16.	Rura instalacyjna gładka RB 47 mm	m	0.0936		0.0936			
17.	wsporniki ściennie	szt	12.1200		12.1200			
18.	złącza kontrolne	szt	2.1600		2.1600			
19.	Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2	m	3.1200		3.1200			
20.	przewody wtykowe YDYp 3x1,5	m	37.7400		37.7400			
21.	przewody wtykowe YDYp 3x1,5 mm2	m	125.8000		125.8000			
22.	przewody wtykowe YDYp 3x2,5 mm2	m	158.6500		158.6500			
23.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spawarka	m-g	0.3528		
RAZEM					

Słownie: