

LEGENDA:
- PROJ. OGRODZENIE
- UTWARDZENIA TERENU
- ZIELEŃ NISKA
- WJAZD NA TEREN
- OBIEKTY USUWANE

UZBROJENIE:
- WODOCIĄG
- KANALIZASJA SANITARNA
- TELEKOMUNIKACYJA
- ELEKTROENERGETYCZNY

ELEMENTY OCZYSZCZALNI

- s – PROJ. STUDZ. PVC DN315–400
- S – PROJ. STUDZ. BET DN1000
- PW – PRZEPOMP. WSTĘPNA BET DN1200
- SR – STUDZ. ROZPRĘŻNA BET DN1200
- ZS – ZBIOR. SEPTYCZNY DWUKOMOROWY V=20m3
- RB – REAKTOR BIOLOGICZNY HNV–N–30
- OW – OSADNIK WTÓRNY DN3000
- ZO – ZAGĘSZCZACZ OSADU V=10M3
- SP – STUDNIA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DN1200
- SK – STUDNIA KONTROLNA DN800
- SI – ISTN. STUDNIA

- ISTN. KAN. ŚCIEKÓW SUR. DN200PVC
- PROJ. KAN. ŚCIEKÓW SUR. DN200PVC
- PROJ. KAN. TŁOCZNY ø75x4,5 PE
- PROJ. KAN. TECHNOLOG. DN110PVC
- PROJ. KAN. ŚC. OCZYSZCZ. DN160PVC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Przedsiębiorstwo Naukowo–Techniczne GLOBAL TECHNICS
ul. Jagiellońska 9b/1
17–100.Bielsk Podlaski

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA BROJCE
72–304 Brojce, ul. Długa 48

OBIEKT:
72–304 Brojce, nr geod. 37/4, poł. w m. Dargosław gm. Brojce pow. Gryfice

TREŚĆ PROJEKTU:
BUDOWA KOMPAKTOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 30m3/d W MIEJSCOWOŚCI DARGOSŁAW W GMINIE BROJCE

SKALA: 1:100

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

NR RYSUNKU: 02

TREŚĆ RYSUNKU:
BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – RZUT

BRANŻA: SANITARNA

DATA: 2013.01

BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Jacek Roszczyc	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0054/P00S/09	PODPIS:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA: mgr inż. Grzegorz Korszak	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0001/P00K/06	PODPIS:
BRANŻA ELEKTRYCZNA: mgr inż. Robert Grodzki	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0101/P00F/06	PODPIS: